様式4

ガス工事設計見積書

松江エナジープラス株式会社				
				担当

松江エナジープラス株式会社

工事受付No	

1. 使用者・申込者情報

お客様番号
供給地点特定番号
住所 松江市
様
設計内容承認者
住所
氏名 ㊞
見積り者
住所 松江市平成町182番地42
氏名 松江エナジープラス株式会社 技術部 ㊞

2. 工事種別

供給種別	
工事内容	

3. ガスメーター号数決定表（簡易）

使用ガス機器	消費ガス量
給湯器	3.71$\mathrm{m^3}$/h
追い焚き	0.92$\mathrm{m^3}$/h
ビルトインコンロ	0.70$\mathrm{m^3}$/h
機器合計m3/h	5.33$\mathrm{m^3}$/h
同時使用m3/h	3.73$\mathrm{m^3}$/h
メーター号数	4

4. 見積り除外項目

以下の項目につきましては
工事実施後精算とさせて頂きます。

・外壁壁貫通、及び貫通箇所復旧 別途
・配管塗装 別途

5. 内管工事設計見積内訳

作成日より3か月以内有効

設計見積作成年月日		2026年	4月	1日
		設計		
名称	規格	数量	単価	金額
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PE(埋)30A	9.0	4930	44,370
被覆鋼管	被覆(露)25A	1.0	10490	10,490
白ｶﾞｽ管	白(露)25A	0.5	9860	4,930
白ｶﾞｽ管	白(露)20A	1.0	7360	7,360
ﾌﾚｷ管	FP20A	11.0	4540	49,940
ﾌﾚｷ管	FP15A	1.0	3700	3,700
PLSMトランジションメカエルボ（パッキン含む）	PLSMTメカエルボ・32A	1.0	13900	13,900
分岐ﾁｰｽﾞ	分岐C・20A	1.0	17270	17,270
片ﾈｼﾞｿｹｯﾄ	片ﾈｼﾞS・20A	1.0	5000	5,000
ｻｰﾋﾞｽｶﾞｽ栓	G-87(25A)	1.0	3540	3,540
機器接続ｶﾞｽ栓	FV-666AQ	1.0	4720	4,720
機器接続ｶﾞｽ栓	FV-663AQ	1.0	3560	3,560
検圧孔プラグ	GKP-1	1.0	1080	1,080
ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝｾｯﾄ	ﾕﾆｵﾝｾｯﾄ20A	1.0	1230	1,230
ﾒｰﾀｰ組立費	GM組立2.5号～6号	1.0	3490	3,490
ｶﾞｽ栓取付	ｶﾞｽ栓取付15A～25A	3.0	1630	4,890
内管土木工事	土砂(発生土埋戻、ﾀﾝﾊﾟ無し)	1.0	24320	24,320
立て管ﾊﾞﾝﾄﾞ	T字足	2.0	540	1,080
小計				204,870
消費税相当額				20,487
工事費合計				¥225,357

ガス事業者チェック

図面No.	
マップ入力チェッ	
図面内連番	
建物区分	

工事設計見積合計

225,357円（税込）

◆添付書類・・・既設配管図（増変時）・平面図（計画）・アイソメ図（計画）・圧力損失計算書・メーター号数計算書 その他書類

①ガス事業者控